

lp.	Indeks	Nazwa	Obmiar	Jednostka miary
		Roboty branży budowlanej		
		ZAMUROWANIA I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 4-01 0404-01	Uzupeli i uszczel.ścian drew.z bali w miejscach po zlikwidow.otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań UZUPEŁNIENIE ŚCIANY DREWNIANEJ PO ZLIKWIDOWANYM OTWORZE DRZWIOWYM - PIETRO	1,85	m2
2	Analiza własna	Wzmocnienie ścian z bali drewnianych po zdemontowanych ściankach działowych podpierające belki stropowe (słupek drewniany 9x9 cm wysokości 2,5 m mocowany do istniejącej ściany min. 3 szt śruba stalowa M 12)	4,00	kpl
		PRACE REMONTOWE PIETRO I Poddasze		
3	NNRNKB 202 2022-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych pojedynczych z ŚCIANKI DZIAŁOWE O KONSTRUKCJI LEKKIEJ DREWNIANEJ	13,72	m2
4	NNRNKB 202 2027-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie drewnianym (Obłożenie ścian płytą g-k na ruszcie drewnianym) OBŁOŻENIE ŚCIAN PŁYTA g-k NA RUSZCIE DREWNIANYM	257,80	m2
5	NNRNKB 202 2028-02	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach drewnianych z lat nośnych i głównych mocowanych bezpośrednio do stropu OKŁADZINA Z PŁYTA g-k NA RUSZCIE DREWNIANYM SUFIT I SKOSY	192,14	m2
6	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho IZOLACJA TERMICZNA STROPU NAD PIĘTREM - WARSZTWA gr.10cm	102,60	m2
7	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych gr.3,2mm UŁOŻENIE PODŁOGI NA STRYCHU	99,51	m2
8	KNR 0-21 4004-02	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 25 cm OBICIE DESKAMI SKOSÓW NA STRYCHU	135,96	m2
9	KNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej PAROIZOLACJA W STROPIE I NA SKOSACH DACHU ORAZ LUKARNACH DREWNIANYCH	348,53	m2
10	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho-pierwsza warstwa gr.10cm IZOLACJA TERMICZNA DACHU - PIERWSZA WARSZTWA	311,52	m2
11	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho-druga warstwa gr.8cm IZOLACJA TERMICZNA DACHU - DRUGA WARSZTWA	313,52	m2
12	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych gr.32mm UŁOŻENIE PODŁOGI NA PIETRZE W PRZESTRZENI NIE ŻYTKOWEJ PO ROZEBRANIU ŚCIANEK DZIAŁOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I ZAMOCOWANIEM LISTEW COKOŁOWYCH DO CAŁEJ PODŁOGI DREWNIANEJ	24,98	m2
13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie - powierzchnie pionowe GRUNTOWANIE ŚCIAN PRZED MALOWANIEM	263,16	m2
14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie - powierzchnie poziome GRUNTOWANIE SUFITÓW PRZED MALOWANIEM	192,14	m2
15	NNRNKB 202 2012-04	Gładzie gipsowe gr. 1 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 GŁĄDZ GIPSOWA NA ŚCIANACH OBŁOŻONYCH PŁYTA G-K POW. POM. DO 5 m2	28,43	m2
16	NNRNKB 202 2013-04	Gładzie gipsowe gr. 1 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 GŁĄDZ GIPSOWA NA ŚCIANACH OBŁOŻONYCH PŁYTA G-K POW. POM. PONAD 5 m2	234,84	m2
17	NNRNKB 202 2014-04	Gładzie gipsowe gr. 1 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2 GŁĄDZ GIPSOWA NA STROPACH POW. POM. DO 5 m2	3,97	m2
18	NNRNKB 202 2015-04	Gładzie gipsowe gr. 1 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 GŁĄDZ GIPSOWA NA STROPACH POW. POM. PONAD 5 m2	188,17	m2
19	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m (podokiennik pod wymienianym oknem) OBSADZENIE PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH	5,00	szt
20	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania DWUKROTNE MALOWANIE FARBA EMULSYJNA ŚCIAN I SUFITÓW	455,30	m2
21	KNR 13-23 0701-02	Ręczne cyklinowanie posadzek CYKLINOWANIE POSADZEK PRZED LAKIEROWANIEM	109,88	m2
22	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów LAKIEROWANIE PODŁÓG DREWNIANYCH - DWUKROTNE	109,88	m2
23	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POSADZKI	25,6	m2
24	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie - powierzchnie poziome GRUNTOWANIE PRZED UŁOŻENIEM PŁYTEK	45,56	m2
25	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x20cm (ułożenie płytek glazurowanych do wysokości 1,50m) UŁOŻENIE PŁYTEK GLAZUROWANYCH W ŁAZIENKACH I POM. SOCJALNYM	19,96	m2
26	NNRNKB 202 1118-10	Posadzkę jedno- i dwubarwną z płytek gresowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 UŁOŻENIE POSADZEK Z PŁYTEK GRESOWYCH	25,6	m2
27	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja preparatami ogniochronnymi, owadobójczymi i grzybobójczymi drewnianych elementów ścian i stropu metodą smarowania	348,53	m2
		ZEWNETRZNE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (COKÓŁ)		
28	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie - powierzchnie pionowe ZAGRUNTOWANIE COKOŁU W CELU WZMOCNIENIA PODŁOŻA	27,50	m2
29	NNRNKB 202 2608-01	Docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej OCIEPLENIE COKOŁU STYROPIANEM gr.5cm	27,50	m2
30	NNRNKB 202 2608-08	Docieplenie ścian zewn. budynków - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki ZABEZPIECZANIE NAROŻNIKÓW COKOŁU	2,66	m
31	KNR 2-02 0921-02	Licowanie ściany piaskowcem łamanym OBLICOWANIE COKOŁU ORAZ ŚCIANEK SCHODÓW PŁYTKAMI KAMIENNYMI	42,74	m2
32	KNR-W 2-02 0514-03	Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej OBROBIENIE GÓRNEJ KRAWĘDZI COKOŁU BLACHĄ	10,60	m2
		STOLARKA PIETRO		
33	KNR 2-02 1015-03	Ościeżnice drewniane dwukrotnie malowane na budowie OŚCIEŻNICE DREWNIANE DRZWI WEWNĘTRZNYCH	21,71	m
34	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE	10,65	m2
35	KNR 2-02 1001-08	Okna drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. ponad 2.5 m2 OKNA - PIĘTRO	16,06	m2

		OGRODZENIE OD STRONY ULICY		
36	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m	7,56	m3
37	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	38,78	m
38	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 FUNDAMENTY SŁUPKÓW OGRODZENIA	1,36	m3
39	KNR 2-02 0122-05	Słupki ogrodzeniowe murowane z cegły klinkierowej 37 x 37cm	32,55	m
40	KNR 2-02 1915-06	Betonowanie słupów ogrodzeniowych	5,42	m3
41	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane ZBROJENIE SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH	0,08	t
42	TZKNBK IV -433	Ustawienie i obsadzenie daszków ozdobnych na słupkach	9,00	szk.
43	TZKNBK IV -433	Ustawienie i obsadzenie daszków ozdobnych na słupkach	6,00	szk.
44	KNR 2-02 0119-02	Daszki ozdobne na cokole	38,78	m
45	KNR 2-02 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian (cokół ogrodzenia)	41,81	m2
46	KNR-W 2-02 1802-02	Osadzenie przęseł stalowych na gotowym cokole i słupkach	42,66	m
47	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 1,09x1,550m	1,00	szk.
48	KNR 2-02 1808-02	Wrota przesówne wys.1.55 m szer.wrót 6 m	2,00	kpl.
		POCHYLNIA		
49	Analiza własna	Wykonanie i montaż poręczy do pochylni dla niepełnosparnych	6,00	mb
		CHODNIKI I PLACE		
50	KNR 2-01 0125-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami	163,71	m2
51	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) WYKONANIE WYKOPU POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE ORAZ WYWIEZIENIE GRUNTU WYDOBYTEGO Z WYKOPU	24,55	m3
52	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10cm WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJĄCEJ gr.10cm	163,71	m2
53	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	163,71	m2
54	KNR 2-31 0301-06	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce żwirowej nowej	163,71	m2
55	KNR 2-31 0404-01	Krawężniki wibroprasowane betonowe (w kolorze grafitowym) o wym. 6x20 cm na podsypce cementowo - piaskowej	79,50	m
56	Analiza własna	Dostawa i montaż odwodnienia liniowego ACO wysokości 10cm z rusztem stalowym ocynkowanym	4,00	mb