

Lp.	Indeks	Nazwa	Obmiar	Jednostka miary
		Roboty branży budowlanej		
		ZAMUROWANIA I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 4-01 0404-01	Uzupeł. i uszczeln. ścian dREW. z bali w miejscach po zlikwidow. otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań UZUPEŁNIENIE ŚCIANY DREWNIANEJ PO ZLIKWIDOWANYM OTWORZE DRZWIOWYM - PIETRO	1,85	m2
2	Analiza własna	Wzmocnienie ścian z bali drewnianych po zdemontowanych ściankach działowych podpierające belki stropowe (słupek drewniany 9x9 cm wysokości 2,5 m mocowany do istniejącej ściany min. 3 szt śruba stalowa M 12)	4,00	kpl
		PRACE REMONTOWE PIĘTRO I PODDASZE		
3	NNRNKB 202 2022-	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych pojedynczych z ŚCIANKI DZIAŁOWE O KONSTRUKCJI LEKKIEJ DREWNIANEJ	13,72	m2
4	NNRNKB 202 2027-	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie drewnianym (Obłożenie ścian płytą g-k na ruszcie drewnianym) OBŁOŻENIE ŚCIAN PŁYTA g-kf NA RUSZCIE DREWNIANYM	257,80	m2
5	NNRNKB 202 2028-	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach drewnianych z łat nośnych i głównych mocowanych bezpośrednio do stropu OKŁADZANIA Z PŁYTA g-kf NA RUSZCIE DREWNIANYM SUFIT I SKOSY	192,14	m2
6	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho IZOLACJA TERMICZNA STROPU NAD PIĘTREM - WARSTWA gr.10cm	102,60	m2
7	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych gr.3,2cm UŁOŻENIE PODŁOGI NA STRYCHU	99,51	m2
8	KNR 0-21 4004-02	Poszycie ścian szkieletowych z desek o gr.3,2cm OBICIE DESKAMI SKOSÓW NA STRYCHU	135,96	m2
9	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej PAROIZOLACJA W STROPIE I NA SKOSACH DACHU ORAZ LUKARNACH DREWNIANYCH	348,53	m2
10	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho-pierwsza warstwa gr.10cm IZOLACJA TERMICZNA DACHU - PIERWSZA WARSTWA	311,52	m2
11	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho-druga warstwa gr.8cm IZOLACJA TERMICZNA DACHU - DRUGA WARSTWA	313,52	m2
12	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych gr.32mm UŁOŻENIE PODŁOGI NA PIETRZE W PRZESTRZENI NIUŻYTKOWEJ PO ROZEBRANIU ŚCIANEK DZIAŁOWYCH	24,98	m2
13	NNRNKB 202 1134-	Gruntowanie - powierzchnie pionowe GRUNTOWANIE ŚCIAN PRZED MALOWANIEM	263,16	m2
14	NNRNKB 202 1134-	Gruntowanie - powierzchnie poziome GRUNTOWANIE SUFITÓW PRZED MALOWANIEM	192,14	m2
15	NNRNKB 202 2012-	Gładzie gipsowe gr. 1 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 GŁĄDZ GIPSOWA NA ŚCIANACH OBŁOŻONYCH PŁYTA G-K POW. POM. DO 5 m2	28,43	m2
16	NNRNKB 202 2013-	Gładzie gipsowe gr. 1 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 GŁĄDZ GIPSOWA NA ŚCIANACH OBŁOŻONYCH PŁYTA G-K POW. POM. PONAD 5 m2	234,84	m2

17	NNRNKB 202 2014-	Gładzie gipsowe gr. 1 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2 GŁĄDZ GIPSOWA NA STROPACH POW. POM. DO 5 m2	3,97	m2
18	NNRNKB 202 2015-	Gładzie gipsowe gr. 1 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 GŁĄDZ GIPSOWA NA STROPACH POW. POM. PONAD 5 m2	188,17	m2
19	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m (podokiennik pod wymienianym oknem) OBSADZENIE PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH	5,00	szt
20	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania DWUKROTNE MALOWANIE FARBĄ EMULSYJNĄ ŚCIAN I SUFITÓW	455,30	m2
21	KNR 13-23 0701-02	Ręczne cyklinowanie posadzek CYKLINOWANIE POSADZEK PRZED LAKIEROWANIEM Z UZUPEŁNIENIEM SPOIN KITEM	109,88	m2
22	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów LAKIEROWANIE PODŁÓG DREWNIANYCH - DWUKROTNE	109,88	m2
23	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POSADZKI	25,6	m2
24	NNRNKB 202 1134-	Gruntowanie - powierzchnie poziome GRUNTOWANIE PRZED UŁOŻENIEM PŁYTEK	45,56	m2
25	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x20cm (ułożenie płytek glazurowanych do wysokości 1,50m) UŁOŻENIE PŁYTEK GLAZUROWANYCH W ŁAZIENKACH I POM. SOCJALNYM	19,96	m2
26	NNRNKB 202 1118-	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 UŁOŻENIE POSADZEK Z PŁYTEK GRESOWYCH	25,6	m2
27	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja preparatami ogniochronnymi, owadobójczymi i grzybobójczymi drewnianych elementów ścian i stropu metodą smarowania	348,53	m2
		STOLARKA PIĘTRO		
28	KNR 2-02 1015-03	Ościeżnice drewniane dwukrotnie malowane na budowie OŚCIEŻNICE DREWNIANE DRZWI WEWNĘTRZNYCH	21,71	m
29	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE	10,65	m2
30	KNR 2-02 1001-08	Okna drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o pow. ponad 2.5 m2 wraz z nawiannikami higrosterowanymi OKNA - PIĘTRO	16,06	m2
		POCHYLNIA		
31	Analiza własna	Wykonanie i montaż poręczy do pochylni dla niepełnosprawnych	12,00	mb